

Boden 2019-07-24

Erbjudande: Företag Alternativ 2**Er beteckning: Renovering av badrum, golvyta 10 kvm, takhöjd 2,4 m.**

Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade entreprenad i enlighet med Företag Alternativ 2.

Totalt pris exkl. moms kronor ETTHUNDRAÅTTIOTUSEN (180 000,-)**Leveransomfattning**

- Enligt bilaga Leveransomfattning

Erbjudandet förutsätter:

- att Ni tillhandahåller elkraft
- att Ni tillhandahåller utrymme för lunch- och fikaraster
- att badrummet är inom 5 mil från Boden Centrum

Tillkommande arbeten regleras enl. följande:

Alt. 1. Löpande räkning:

- Arbetstid inkl. kostnad för handverktyg och servicebil:
Kronor exkl. moms FEMHUNDRATJUGOFEM (525,-)
- 12 % entreprenörarvode på material och hjälpmedel enl. verifierad självkostnad.

Alt 2. Överenskommet fast pris

Kompletteringar översändes efter begäran.

Erbjudandet är från vår sida bindande i 30 dagar.

Förfrågningar beträffande detta erbjudande besvaras av
Badrumsspecialisten AB
tel 921 - 12 34 50 eller e-post info@badrumsspecialisten.se.

Med vänlig hälsning
Badrumsspecialisten AB
Erik Eriksson

Johan Johansson
Karl Karlsson

Bilaga Leveransomfattning och Utförande

Leveransomfattning

1 Rivningsarbeten

- 01-1 Demontering av befintlig toalett, handfat, dusch samt badrumsskåp
- 01-2 Demontering av befintligt kakel och klinkers
- 01-3 Urkoppling av befintlig badrumsel
- 01-4 Urkoppling av befintliga rörinstallationer
- 01-5 Transport och deponi

02 Byggarbeten

- 02-1 Montering av renoveringsgips vägg 6 mm
- 02-2 Nedregling av innertak med 45x45 mm
- 02-3 Montering av gipsskivor innertak 12 mm

03 Elarbeten

- 03-1 Dragning av el för takbelysning
- 03-2 Montering av takbelysning
- 03-3 Golvvärme
- 03-4 Inkoppling av badrumsel

04 Våtrumsarbeten

- 04-1 Flytspackling golv
- 04-2 Tätskikt
- 04-3 Klinkers golv
- 04-4 Kakel väggar

05 Rörarbeten

- 05-1 Rördragning för vvs
- 05-2 Inkoppling av vvs utrustning

06 Inredningsarbeten

- 06-1 Toalett 1 st
- 06-2 Handfat 2 st
- 06-3 Dusch 1 st
- 06-4 Badrumsskåp 2 st
- 06-5 Tvättmaskin 1 st